Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» (ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"
_____ Е.П. Чумакова
«04» 07 2025 г.
м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 903/07 от 04.07.2025 г.

Наименование объекта: Складское помещение ООО «Магма».
Адрес объекта юридический: ООО «Магма» , Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28.
Адрес объекта фактический: ООО «Магма » , Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28, тел. 8(883437)3-03-47.
Заказчик: ООО «Магма».
Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление от 17.09.2024 г. ООО «Магма».
Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия (несоответствия) строительных материалов требованиям Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: Врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» Кобловым В.В., аккредитация специалиста по специальности «Общая гигиена», уникальный номер реестровой записи 2022.3254112, действителен до 31.01.2028 г.
Рассмотренные (представленные) документы:
1. протокол испытаний № 13-13/12210-25 от 11.06.2025.
2. протокол испытаний № 13-13/12213-25 от 11.06.2025
3. протокол испытаний № 13-13/12216-25 от 11.06.2025
4. протокол испытаний № 13-13/12230-25 от 16.06.2025
5.протоколы (акты) отбора проб (образцов) непродовольственной продукции от 28.05.2025 –копии.

Информация по отбору проб: отбор проб образцов строительной продукции проведен 28.05.2025 , помощником врача по гигиене труда отдела санитарно- гигиенического

анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Кудаевой Т.В.(аккредитация специалиста по специальности «Гигиена и санитария», уникальный номер реестровой записи 2022.3256848, действителен до 28.02.2027 г.), в соответствии с требованиями раздела 4 ГОСТ 30108-94, в присутствии представителя заявителя – начальника ОТК ООО «Магма » Ворониной С.С.

Информация по ИЛЦ: лабораторные (инструментальные) исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE18.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

Проведена гигиеническая оценка продукции «Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности», в соответствии с гигиеническими нормативами для строительных материалов 1 класса, которые разрешается использовать в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях».

1. Протокол испытаний № 13-13/12210 – 25 от 11.06.2025

Образец строительных материалов: Плита строительная для сухой штукатурки стен партия (ПлСт), изготовлена по ТУ 23.62.10-031-86214064-2018, изготовитель ООО «Магма», Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28, дата изготовления 08.05.2025, партия № 120, объем партии 42372 $м^2$, по результатам испытаний удельная активность радионуклидов составила: калий-40- менее 93,80 Бк/кг; радий-226 – 9,02 ± 7,21 Бк/кг; торий-232- менее 8,0 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируется).

- Удельная эффективная активность ($А_{эфф}$) естественных радионуклидов **составила 11,0 ± 12,8 Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг**, что **соответствует** требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

2.Протокол испытаний № 13-13/12213- 25 от 11.06.2025

Образец строительных материалов: Плита строительная влагостойкая для сухой штукатурки стен партия (ПлСтВ) , изготовлена по ТУ 23.62.10-031-86214064-2018, изготовитель ООО «Магма», Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28, дата изготовления 15.05.2025, партия № 126, объем партии 19656 $м^2$, по результатам испытаний удельная активность радионуклидов составила: калий- 40- 43,50 ± 74,40 Бк/кг; радий-226 – 12,51 ± 7,40 Бк/кг; торий-232- менее 8 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируется).

- Удельная эффективная активность ($А_{эфф}$) естественных радионуклидов **составила 16,4 ± 13,0 Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг**, что **соответствует** требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

3. Протокол испытаний № 13-13/ 12216 -25 от 11.06.2025

Образец строительных материалов: Плита строительная влагостойкая с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой штукатурки стен партия (ПлСтВО) , изготовлена по ТУ 23.62.10-031-86214064-2018, изготовитель ООО «Магма» Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28, дата изготовления 11.04.2025, партия № 110, объем партии 21996 м^2, по результатам испытаний удельная активность радионуклидов составила: калий- 40- менее 64,20 Бк/кг; радий-226 – менее 10,95 Бк/кг; торий-232- менее 8,0 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируется).
- Удельная эффективная активность ($А_{эфф}$) естественных радионуклидов **составила 5,9 ± 10,4 Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг**, что **соответствует** требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

4. Протокол испытаний № 13-13/12230- 25 от 16.06.2025

Образец строительных материалов: Плита строительная с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой штукатурки стен (ПлСтО) , изготовлена по ТУ 23.62.10-031-86214064-2018, изготовитель ООО «Магма» Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28, дата изготовления 10.04.2025, партия № 109 объем партии 31200 м^2, по результатам испытаний удельная активность радионуклидов составила: калий- 40- менее 53,80 Бк/кг; радий-226 – менее 11,54 Бк/кг; торий-232- менее 8,0 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируется).
- Удельная эффективная активность ($А_{эфф}$) естественных радионуклидов **составила 6,2 ± 10,1 Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг**, что **соответствует** требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Специалист:
Врач по общей гигиене
отдела санитарно- гигиенического анализа и экспертиз Коблов В.В.

Дата проведения экспертизы: 04.07.2025г

Заключение составлено в 2 -х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)